

## MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo que especifica o projeto de CORRIMÕES E GUARDACORPOS JUNTO À RAMPA para adequação às normas de segurança e PPCI, a serem realizadas no prédio da **CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL**, localizado no Parque Getúlio Vargas, próximo ao Centro Administrativo, nesta cidade.

### 1 - PRELIMINARES

Os trabalhos compreenderão corrimões e guarda corpos a serem instalados na circulação vertical central, ao longo da rampa, em todos os pavimentos.

Estes serviços deverão ser organizados e planejados de tal forma que possam ser realizados em completa independência com o funcionamento das atividades normais da casa. Seu desenvolvimento deverá ser feito após combinação prévia com a direção da casa, quanto a horário e forma de serem realizados, com o objetivo de reduzir ao mínimo as interferências com as atividades normais da casa.

Deverão atender as especificações detalhadas no projeto.

### 2 – CORRIMÕES

Deverão ser instalados cfme marcação do projeto nos lados internos da rampa, na altura máxima de 92 cm e constarão de tubos de aço inoxidável escovado (pega-mão), com diâmetro de 1 ½” e espessura de parede de 1,5mm. Serão fixados no peitoril de concreto armado através de suportes de latão cromado, devendo ter continuidade em toda a sua extensão.

### 3 - GUARDA CORPOS

Deverão ser instalados conforme marcação de projeto nos lados externos da rampa, quando houver vazios, em atendimento às normas de segurança e prevenção. Constarão de coluna de suporte com 50 cm x40x40mm e parede de 1,5mm em aço inox.escovado, afastadores e pega mão com tubo de aço inox escovado de 1 ½”, na altura total de 1,05m, com exceção daqueles que serão instalados da saída do 2º. Andar até o 3º. Andar, que terão 1,30m de altura total. Neste caso deverá ser instalada vareta de 5/8” no meio do vão, também de aço inoxidável escovado, fixada com luvas e suportes em latão cromado. Quando instalados horizontalmente, nas laterais norte e sul de cada pavimento, deverão ter suportes de fixação horizontais, em latão cromado,

fixados sobre os peitoris atuais de madeira de lei tendo fixações nas duas extremidades nos pilares e ou paredes existentes.

#### **4 – SUPORTES**

Todos os acessórios, tais como colunas suportes e pinos, afastadores e luvas serão confeccionados em latão cromado.

#### **5 - LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS CORRIMÕES**

Todos os suportes deverão acompanhar as emendas das madeiras de lei instaladas sobre o peitoril de madeira de lei da rampa.

#### **6 - ARREMATES E LIMPEZA**

Todos os trabalhos deverão ter perfeito acabamento e ajustes e o local de sua instalação deverá permanecer rigorosamente limpo e organizado de tal forma a não prejudicar o normal funcionamento das atividades da casa.

Caxias do Sul, 25 de setembro de 2015.