FACHADA SUL

CONVENÇÕES:

- CAIXA DE TOMADAS ENERGIA ESTABILIZADA E COMUM NO PISO – (100x100x50mm)
- CAIXA DE TOMADAS TELEFONE INTERNO/EXTERNO NO PISO – (100x100x50mm)
- CAIXA DE TOMADAS INFORMÁTICA NO PISO – (100x100x50mm)
- CD EXISTENTE EMBUTIDA – À INSTALAR + 3 CIRCUITOS #2,5mm2, COM PROTEÇÃO DE 20A, EXCLUSIVOS PARA TOMADAS
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NA LAJE DO TETO BITOLA Ø20mm
- ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE BITOLA Ø20mm
- CONDUTOR NÃO COTADO E BITOLA 2,5mm2/750V.
- ELETRODUTO NÃO COTADO É DE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 20mm

OBSERVAÇÃO:
AS CAIXA DE TOMADAS ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E DE INFORMÁTICA SERÃO EM CAIXA ÚNICA (300x100x50mm), COM TRÊS DIVISÕES E TAMPA DE BRONZE OU AÇO ESCOVADO COM AS TOMADAS, IDÊNTICAS ÀS EXISTENTES.

ÚLTIMA MODIFICAÇÃO: 16.09.2009

REFORMA E AMPLIAÇÃO

PROJETO ANTERIOR APROVADO SOB REGISTRO Nº 1448 EM 12/12/2002.

RUA ALFREDO CHAVES, 1323 - BAIRRO EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS.

PROPRIETÁRIO:
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAXIAS DO SUL - RS

PROJETO: BASSO Engenharia e Construções Ltda. CREA : RS 59.725

Engº. Civil: Roberto José Basso
CREA: - RS 04.834

Rua Dom José Baréa, nº 2164 Fone: 3222 77 11 - Caxias do Sul - RS

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

EXECUÇÃO:

ASSUNTO: TOMADAS (elétricas,telefônicas e informática)

DATA: OUTUBRO / 2009

PRANCHA: E09

DESIGNAÇÃO: PLANTA DA FACHADA SUL

ESCALA: 1:75