

MACRO ITEM/ITEM DE SERVIÇO			QUANT	CUSTOS UNITÁRIOS		CUSTOS TOTAIS			Sub-Total	%	MAT
REF	DISCRIMINAÇÃO	UN		EM REAIS		EM REAIS			do		+ MO
			Materiais	Mão-de-obra	MATERIAIS	MÃO-DE-OBRA	MAT. + MO	ITEM	CUB		
	TRANSPORTE DA FOLHA Nº 02					90.123,58	284.281,03	801.515,24	801.515,24	66,5361	759,0538
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS										
12.1	Iluminação e tomadas constando de eletrodutos, fiação, disjuntores, CDs, tomadas e interruptores, caixas de passagem e complementos	orç.	1,00	7.716,00	10.066,00	7.716,00	10.066,00	17.782,00		1,4761	16,8400
12.2	Luminárias fluorescentes 2x40w completas	unid	92,00	90,00	26,50	8.280,00	2.438,00	10.718,00		0,8897	10,1502
12.3	Plafon tipo globo com lamp. Fluoresc. Compacta 20w	unid	35,00	33,00	10,50	1.155,00	367,50	1.522,50		0,1264	1,4418
12.4	Tubulações telefônicas constando de eletrodutos, caixas de distribuição, tomadas de piso, fiação e cabos telefônicos.	orç.	1,00	9.729,00	11.323,00	9.729,00	11.323,00	21.052,00		1,7476	19,9367
12.5	Tubulações e caixas para informática	orç.	1,00	4.246,00	4.049,00	4.246,00	4.049,00	8.295,00		0,6886	7,8556
12.6	Ligação elétrica para climatização constando de disjuntores, cabos e conectores	orç.	1,00	1.110,00	818,00	1.110,00	818,00	1.928,00	61.297,50	0,1600	1,8259
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS										
13.1	Rêde de água fria c/tubos, conexões, metais e acessórios cromados, louças brancas, assentos plásticos, esgotos, ralos, caixas de gordura e passagem.	orç.	1,00	7.974,00		7.974,00	1,00	7.975,00		0,6620	7,5525
13.2	Fossa séptica e filtro anaeróbio	orç.	1,00	1.430,00		1.430,00	1,00	1.431,00		0,1188	1,3552
13.3	Reservatórios de fibra de 300 e 7.000 litros c/ bomba	orç.	1,00	2.359,00		2.359,00		2.359,00		0,1958	2,2340
13.4	Relocação de balcão de pia do salão de festas	unid	1,00	110,00	110,00	110,00	110,00	220,00		0,0183	0,2083
13.5	Rêde de espera para bujão P13	orç.	1,00	242,00		242,00	1,00	243,00		0,0202	0,2301
13.6	Mão de obra	orç.	1,00		7.645,00		7.645,00	7.645,00	19.873,00	0,6346	7,2400
14	PAVIMENTAÇÕES										
14.1	Contrapiso de concreto armado no 3º subsolo	m2	134,83	38,50	26,60	5.190,96	3.586,48	8.777,43		0,7286	8,3124
14.2	Aparelhamento da superfície a ser impermeabilizada	m2	122,00	12,20	29,70	1.488,40	3.623,40	5.111,80		0,4243	4,8410
14.3	Argamassa termo-isolante sobre lajes tipo (3) e térreo	m2	505,00	38,50	26,60	19.442,50	13.433,00	32.875,50		2,7291	31,1339
14.4	Piso desempenado para carpete	m2	505,00	15,80	14,60	7.979,00	7.373,00	15.352,00		1,2744	14,5387
14.5	Carpete 6mm. Bouclê Alladin Titan 2	m2	555,00	42,50	13,00	23.587,50	7.215,00	30.802,50		2,5570	29,1707
14.6	Rodapé de madeira de lei (5cm) de ipê emparafusado	m.l.	115,00	9,70	8,30	1.115,50	954,50	2.070,00	94.989,23	0,1718	1,9603
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			SUB TOTAIS			193.278,44	85.552,49	977.674,97	977.674,97	81,1597	925,8812
CAXIAS DO SUL			ORÇAMENTO Nº. 01			Responsável Técnico:					Folha Nº.
REFORMA E AMPLIAÇÃO			DATA: 14.10.2009			arquiteto João Alberto Marchioro					03
DOIS MÓDULOS NO LADO NORTE DO PRÉDIO			CUB CAL8-A: R\$1.055,94								